




LEGENDA	
01	AMBIENTE INTERNO A SER PINTADO
02	PISO EXTERNO A SER PINTADO

OBSERVAÇÕES DE PROJETO

- TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO RECEBER PINTURA;
- TODAS AS LAJES DEVERÃO RECEBER PINTURA;
- TODOS OS CALÇAMENTOS EXTERNOS DEVERÃO RECEBER PINTURA ACRÍLICA APROPRIADA;
- TODAS AS ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS DEVERÃO SER PINTADAS E/OU ENVERNIZADAS;
- TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE;
- AS CORES SERÃO DEFINIDAS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO;
- AS PAREDES QUE APRESENTAREM DEFEITOS NA TEXTURA DEVERÃO TER A TEXTURA REMOVIDA, A SUPERFÍCIE SER LIMPADA E APÓS ISSO A REAPLICAÇÃO DE TEXTURA E PINTURA;
- AS PAREDES QUE APRESENTAREM DEFEITOS DE UMIDADE DEVERÃO RECEBER IMPERMEABILIZAÇÃO, POSTERIOR EMASSEAMENTO E PINTURA;
- AS SUPERFÍCIES ANTES DA PINTURA DEVERÃO SER LIMPAS E LIXADAS PARA APLICAÇÃO DE PINTURA;
- TODAS AS PAREDES DEVERÃO RECEBER DE 2 A 3 DEMÃOS PARA GARANTIR O PERFEITO COBRIMENTO DA SUPERFÍCIE;
- A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA, INCLUINDO LIMPEZA DE RODAPÉS E RESPINGOS NOS PISOS.



		FOLHA									
PROJETO BÁSICO		01/02									
ASSUNTO: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO - CRECHE MONTEIRO LOBATO											
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBR AJARA - MATRICULA 8.483											
ENDEREÇO: PRAÇA PORCINO ANTÔNIO DE LIMA , N°455, QUADRA 21, LOTE 01											
MUNICÍPIO: UBIRAJARA - SP CEP: 17440-000											
<p>SITUAÇÃO: SEM ESCALA</p> 		<p>DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOTE NEM EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO</p>									
<p>ÁREAS:</p> <table><tr><td>ÁREA DO TERRENO</td><td>1.010,00 m²</td></tr><tr><td>ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE</td><td>539,07 m²</td></tr><tr><td>ÁREA DA AMPLIAÇÃO</td><td>110,00m²</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA</td><td>649,07 m²</td></tr></table>		ÁREA DO TERRENO	1.010,00 m²	ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE	539,07 m²	ÁREA DA AMPLIAÇÃO	110,00m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	649,07 m²	<p>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL LEILA ALVIN BORDIM</p>	
ÁREA DO TERRENO	1.010,00 m²										
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE	539,07 m²										
ÁREA DA AMPLIAÇÃO	110,00m²										
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	649,07 m²										
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER - CREA: 5070651341 Engenheiro Civil</p>											
ESCALA: INDICADAS	DATA:	DESENHO:									
APROVAÇÃO											