

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - SP							
			Objeto: MANUTENÇÃO EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUEIMADO							
			Endereço: CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO FERNANDES GARCIA					DATA: 20/02/2026		BDI: 24,98%
			Referência: CDHU 200, SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO), COTAÇÃO							
item	Base	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Unit. c/ BDI	Total s/ BDI	Custo Total com BDI 24,98%	% Item
1 MANUTENÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO										
1.1	CDHU	36.09.180	Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	1,00	R\$ 26.026,05	R\$ 32.527,36	R\$ 26.026,05	R\$ 32.527,36	63,64%
1.2	CDHU	04.22.060	Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo	UN	1,00	R\$ 696,40	R\$ 870,36	R\$ 696,40	R\$ 870,36	1,70%
1.3	CDHU	36.07.060	Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero	UN	3,00	R\$ 243,41	R\$ 304,21	R\$ 730,23	R\$ 912,64	1,79%
1.4	CDHU	04.21.050	Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro	UN	3,00	R\$ 111,66	R\$ 139,55	R\$ 334,98	R\$ 418,66	0,82%
1.5	CDHU	39.21.120	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	60,00	R\$ 111,53	R\$ 139,39	R\$ 6.691,80	R\$ 8.363,41	16,36%
1.6	CDHU	39.10.246	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	24,00	R\$ 44,80	R\$ 55,99	R\$ 1.075,20	R\$ 1.343,78	2,63%
1.7	CDHU	37.13.720	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 A	UN	1,00	R\$ 1.975,78	R\$ 2.469,33	R\$ 1.975,78	R\$ 2.469,33	4,83%
1.8	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	3,00	R\$ 199,76	R\$ 249,66	R\$ 599,28	R\$ 748,98	1,47%
1.9	CDHU	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	3,00	R\$ 25,73	R\$ 32,16	R\$ 77,19	R\$ 96,47	0,19%
1.10	CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm²	M	20,00	R\$ 42,34	R\$ 52,92	R\$ 846,80	R\$ 1.058,33	2,07%
1.11	CDHU	37.15.150	Chave fusível base 'C' para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível	UN	3,00	R\$ 613,76	R\$ 767,08	R\$ 1.841,28	R\$ 2.301,23	4,50%
							TOTAL DO ITEM	R\$ 40.894,99	R\$ 51.110,55	100,00%
TOTAL GERAL								R\$ 51.110,55	100,00%	

Ubirajara, 20 de fevereiro de 2026.