

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF						VOLTAR
Planilha Orçamentária											
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações	
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 63.520,88		
1.1	Composição - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 52.894,40	R\$ 52.894,40	20,09 %	R\$ 63.520,88	R\$ 63.520,88		
2	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.307,12		
2.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 320,19	R\$ 320,19	20,09 %	R\$ 384,52	R\$ 2.307,12		
3	—	TERRAPLANAGEM							R\$ 36.999,45		
3.1	SINAPI - 101145	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÁMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	1.548,40	M3	R\$ 15,13	R\$ 15,13	20,09 %	R\$ 18,17	R\$ 28.134,43		
3.2	SINAPI - 96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	814,80	M3	R\$ 9,06	R\$ 9,06	20,09 %	R\$ 10,88	R\$ 8.865,02		
4	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 853.734,20		
4.1	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	6.965,11	M2	R\$ 1,27	R\$ 1,27	20,09 %	R\$ 1,53	R\$ 10.656,62		
4.2	Outros - 4011211	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	1.393,02	M3	R\$ 11,23	R\$ 11,23	20,09 %	R\$ 13,49	R\$ 18.791,84		
4.3	Outros - 4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M3	1.393,02	M3	R\$ 1,37	R\$ 1,37	20,09 %	R\$ 1,65	R\$ 2.298,48		
4.4	SINAPI - 100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.393,02	M3	R\$ 82,51	R\$ 82,51	20,09 %	R\$ 99,09	R\$ 138.034,35		
4.5	SINAPI - 100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.393,02	M3	R\$ 6,38	R\$ 6,38	20,09 %	R\$ 7,66	R\$ 10.670,53		
4.6	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	41.790,66	M3XKM	R\$ 1,86	R\$ 1,86	20,09 %	R\$ 2,23	R\$ 93.193,17		
4.7	SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	47.362,75	M3XKM	R\$ 0,76	R\$ 0,76	20,09 %	R\$ 0,91	R\$ 43.100,10		
4.8	Outros - 54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	6.965,11	M2	R\$ 6,47	R\$ 6,47	20,09 %	R\$ 7,77	R\$ 54.118,90		
4.9	Outros - 54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	6.965,11	M2	R\$ 13,83	R\$ 13,83	20,09 %	R\$ 16,61	R\$ 115.690,48		
4.10	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	208,95	M3	R\$ 1.440,32	R\$ 1.400,00	20,09 %	R\$ 1.681,26	R\$ 351.299,28		
4.11	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.268,60	M3XKM	R\$ 1,86	R\$ 1,86	20,09 %	R\$ 2,23	R\$ 13.978,98		
4.12	SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.089,53	M3XKM	R\$ 0,76	R\$ 0,76	20,09 %	R\$ 0,91	R\$ 1.901,47		
5	—	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM							R\$ 53.868,29		
5.1	Outros - 2003346	SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA	1.876,29	M	R\$ 23,91	R\$ 23,91	20,09 %	R\$ 28,71	R\$ 53.868,29		
6	—	SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA							R\$ 38.970,00		
6.1	Outros - 5219615	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO	250,00	UN	R\$ 35,41	R\$ 35,41	20,09 %	R\$ 42,52	R\$ 10.630,00		
6.2	Outros - 5219608	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO	125,00	UN	R\$ 41,90	R\$ 41,90	20,09 %	R\$ 50,32	R\$ 6.290,00		
6.3	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	3.000,00	M	R\$ 6,12	R\$ 6,12	20,09 %	R\$ 7,35	R\$ 22.050,00		
Total:									R\$ 1.049.399,94		
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00		