

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nº SICONV  
846377

Nº OPERAÇÃO  
1039143-35

PROPONENTE / TOMADOR  
PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO</b>				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	6,00
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	7.225,68	7676,46
1.2.	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO		-	
1.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	7.225,68	7676,46
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.838,52	7676,46*0,03*50=11.514,69
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	216,77	7676,46*0,03=230,29
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
2.1.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
2.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	39,96	36,96

Agrupador de Eventos	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>249.479,82</b>	
SERVIÇOS INICIAIS	6,00	
SERVIÇOS INICIAIS	7.225,68	
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	7.225,68	
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	10.838,52	
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	216,77	
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	39,96	

UBIRAJARA/SP

Local

terça-feira, 13 de março de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

CREA/CAU: 5069369000

ART/RRT: 28027230180299499

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	846377	1039143-35	PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO</b>			
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	-	-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	-
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	7.225,68
1.2.	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	-	-
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.225,68
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.838,52
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	216,77
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-
2.1.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-
2.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	39,96

UBIRAJARA/SP

**Local**

terça-feira, 13 de março de 2018

## Data

Responsável Técnico

Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

CREA/CAU: 5069369000

ART/RRT: 28027230180299499