



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039143-35	Nº SICONV 846377	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO	MUNICÍPIO / UF UBIRAJARA/SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO									249.479,82	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	248.235,47	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	13.607,92	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	300,00	BDI 1	389,31	2.335,86	RA
1.1.2.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	7.225,68	1,20	BDI 1	1,56	11.272,06	RA
1.2.			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO					-	234.627,55	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.225,68	1,20	BDI 1	1,56	11.272,06	RA
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.838,52	0,94	BDI 1	1,22	13.222,99	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	216,77	747,00	BDI 1	969,38	210.132,50	RA
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.244,35	
2.1.			SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.244,35	
2.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	39,96	24,00	BDI 1	31,14	1.244,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UBIRAJARA/SP

Local

terça-feira, 13 de março de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

CREA/CAU: 5069369000

ART/RRT: 28027230180299499