

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Obra:** ADEQUAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA AREIA BRANCA.

**Local:** Praça Central do Bairro da Areia Branca – Ubirajara – SP.

**Convênio:** 31982/2018.

**Regime de execução:** Empreitada Global.

O presente memorial tem por finalidade fornecer informações técnicas para execução dos serviços abaixo discriminados. Para as obras e serviços a empreiteira fornecerá os materiais, mão de obra, máquinas e ferramentas necessárias para a realização dos trabalhos previstos, constantes do presente memorial, exceto para os materiais e/ou serviços cuja responsabilidade está expressamente identificada para a Prefeitura. Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão obrigatoriamente atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto à sua execução e aos materiais empregados. A obra deverá ser mantida permanentemente limpa.

### 1 - SERVIÇOS INICIAIS

A placa de obra deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 2,00x3,00m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do Município, que será fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura de madeira.

Deverá ser removido todo o piso existente conforme projeto pela prefeitura no qual o entulho será destinado a local definido pela prefeitura e o terreno onde recebera o novo piso será nivelado e preparado adequadamente.

## 2 - SERVIÇOS DE PASSEIO / DRENAGEM

Serão realizados guias e sarjetas em locais conforme indica projeto básico respeitando as dimensões indicadas em planilhas executadas em concreto mondado in loco. Os pisos da praça serão executados em intertravado com espessura de 6 cm, com resistência mínima de 35 Mpa, assentadas sobre berço de areia grossa, o material deverá ser limpo e isento de matéria orgânica, Tomando-se o cuidado de estarem bem niveladas, batidas e sem falhas no coxim de areia a fim de não surgir o efeito comumente chamado de lajotas bailarinas. Após o assentamento será colocada uma camada de areia fina e espalhado para fechamento das juntas. Ao término do assentamento da pavimentação ela será compactada por meio de rolo compactador. O Piso do estacionamento serão realizado em concreto armado com espessura de 12cm onde o mesmo deverá ser nivelado.

## 3 – SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

A parte de iluminação deverão ser utilizados materiais de comprovada qualidade. Os serviços deverão ser executados de acordo com o croqui anexo e as normas de padronização brasileira da ABNT e RGE S/A. Devendo executar a obra de tal forma que passe a operar com segurança e eficiência.

Os postes deverão ser fixados no solo, de maneira adequada a não gerar risco de estabilidade, obrigatoriamente resguardado por uma fundação direta para esse suporte. Fica então contido no valor ofertado da instalação de cada poste, As luminárias dos postes são para lâmpadas LED a serem fornecidas pela Contratada.

Deverá ser executada a execução do posto de padrão de entrada de acordo com a concessionária local CPFL conforme ilustra projeto anexo.

## 4 – SERVIÇOS DE CANTEIROS

Deverão ser executados novos canteiros conforme projetos em alvenaria, chapiscos e rebocos para recebimento de textura, já os existentes deverão ser removidos o revestimento existente e novamente chapiscos e rebocados para recebimento de textura.



#### 5 – SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

O quiosque deverá ser construído em estrutura de eucalipto tratado e coberto com telhas portuguesas, o piso será o mesmo da praça em intertravado, e todo eucalipto aparente deverá receber verniz.

#### 6 – SERVIÇOS DE PAISAGISMO

As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim. O preparo do terreno para receber o gramado, será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma camada de terra de no mínimo de 0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica.

#### 7 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Durante toda a duração da obra, o entulho deverá ser acondicionado em caçambas próprias. No final dos trabalhos, todo o local da obra deverá ser limpo, lavado e todos os restos de materiais deverão ser removidos e encaminhado para bota-fora, e também será fornecido a placa de inauguração com o dizeres e nomes fornecidos pela prefeitura.

Município de Ubirajara, em 07 de Março de 2019.

Eng. Reinaldo Ap. Silva Filho  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA nº. 5069369000

De acordo.



**JOSÉ ALTAIR GONÇALVES**  
Prefeito Municipal de Ubirajara