



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053722-11	Nº SICONV 31985/2018	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI	MUNICÍPIO / UF UBIRAJARA/SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI										509.759,90
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.667,60	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.667,60	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	316,67	BDI 1	410,94	2.465,64	RA
1.1.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,50	39,51	BDI 1	51,27	128,18	RA
1.1.3.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,50	22,74	BDI 1	29,51	73,78	RA
2.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					-	132.935,43	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	97.858,27	
2.1.1.	SINAPI	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	410,48	4,76	BDI 1	6,18	2.536,77	RA
2.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.026,19	0,46	BDI 1	0,60	615,71	RA
2.1.3.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.026,19	1,34	BDI 1	1,74	1.785,57	RA
2.1.4.	SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	410,48	31,00	BDI 1	40,23	16.513,61	RA
2.1.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.026,19	6,77	BDI 1	8,79	9.020,21	RA
2.1.6.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.026,19	1,93	BDI 1	2,50	2.565,48	RA
2.1.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.565,48	1,02	BDI 1	1,32	3.386,43	RA
2.1.8.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	51,31	922,65	BDI 1	1.197,32	61.434,49	RA
2.2.			GUIAS					-	12.537,15	
2.2.1.	SINAPI	94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	181,54	53,22	BDI 1	69,06	12.537,15	RA
2.3.			CALÇADA					-	22.540,01	
2.3.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	363,08	47,84	BDI 1	62,08	22.540,01	RA
3.			SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO					-	199.358,00	
3.1.			TROCA DE ILUMINAÇÃO					-	82.734,58	
3.1.1.	Cotação	001	BRAÇO DE IP MÉDIO	UNIDADE	34,00	235,90	BDI 1	306,13	10.408,42	RA
3.1.2.	Cotação	002	Luminária led retangular para Poste de 150w e 16000 lumens no minimo.	UNIDADE	34,00	1.499,60	BDI 1	1.946,03	66.165,02	RA
3.1.3.	Cotação	39.24.151	Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	102,00	6,58	BDI 1	8,54	871,08	RA
3.1.4.	SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	68,00	24,19	BDI 1	31,39	2.134,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053722-11	Nº SICONV 31985/2018	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI	MUNICÍPIO / UF UBIRAJARA/SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI									509.759,90	
3.1.5.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00	31,62	BDI 1	41,03	1.395,02	RA
3.1.6.	SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	68,00	6,16	BDI 1	7,99	543,32	RA
3.1.7.	Cotação	003	Conector de rede Perfurante CDP 70	UNIDADE	68,00	13,79	BDI 1	17,90	1.217,20	RA
3.2.			ILUMINAÇÃO NOVA					-	95.799,63	
3.2.1.	Cotação	002	Luminária led retangular para Poste de 150w e 16000 lumens no minimo.	UNIDADE	24,00	1.499,60	BDI 1	1.946,03	46.704,72	RA
3.2.2.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	30,00	90,13	BDI 1	116,96	3.508,80	RA
3.2.3.	SINAPI-I	14163	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	12,00	1.224,42	BDI 1	1.588,93	19.067,16	RA
3.2.4.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	4,00	267,90	BDI 1	347,65	1.390,60	RA
3.2.5.	Cotação	004	Luminária led 150w retangular para parede/piso de 18.000 lm.	UNIDADE	4,00	1.299,90	BDI 1	1.686,88	6.747,52	RA
3.2.6.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	31,62	BDI 1	41,03	492,36	RA
3.2.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.339,95	5,42	BDI 1	7,03	9.419,85	RA
3.2.8.	SINAPI-I	39246	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	132,00	3,74	BDI 1	4,85	640,20	RA
3.2.9.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	299,45	1,46	BDI 1	1,89	565,96	RA
3.2.10.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	101,29	BDI 1	131,44	131,44	RA
3.2.11.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,00	71,12	BDI 1	92,29	276,87	RA
3.2.12.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,00	43,12	BDI 1	55,96	167,88	RA
3.2.13.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10,00	7,06	BDI 1	9,16	91,60	RA
3.2.14.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	0,96	BDI 1	1,25	37,50	RA
3.2.15.	SINAPI-I	3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	18,00	57,57	BDI 1	74,71	1.344,78	RA
3.2.16.	SINAPI-I	5059	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	750,85	BDI 1	974,38	974,38	RA
3.2.17.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	13,38	BDI 1	17,36	4.166,40	RA
3.2.18.	SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00	55,18	BDI 1	71,61	71,61	RA
3.3.			ILUMINAÇÃO PRAÇINHA					-	20.823,79	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053722-11	Nº SICONV 31985/2018	PROponente / Tomador PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI	MUNICÍPIO / UF UBIRAJARA/SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI									509.759,90	
3.3.1.	Cotação	002	Luminária led retangular para Poste de 150w e 16000 lumens no mínimo.	UNIDADE	8,00	1.499,60	BDI 1	1.946,03	15.568,24	RA
3.3.2.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	4,00	90,13	BDI 1	116,96	467,84	RA
3.3.3.	SINAPI-I	14165	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	2,00	1.088,50	BDI 1	1.412,55	2.825,10	RA
3.3.4.	Cotação	41.11.470	Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétala	UNIDADE	2,00	121,90	BDI 1	158,19	316,38	RA
3.3.5.	SINAPI-I	3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	2,00	57,57	BDI 1	74,71	149,42	RA
3.3.6.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	24,20	1,46	BDI 1	1,89	45,74	RA
3.3.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,60	4,44	BDI 1	5,76	625,54	RA
3.3.8.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	31,62	BDI 1	41,03	328,24	RA
3.3.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,63	71,12	BDI 1	92,29	335,01	RA
3.3.10.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,90	43,12	BDI 1	55,96	162,28	RA
4.			SERVIÇOS DE CANTEIROS					-	38.091,93	
4.1.			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS					-	38.091,93	
4.1.1.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	237,52	59,67	BDI 1	77,43	18.391,17	RA
4.1.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	237,52	7,38	BDI 1	9,58	2.275,44	RA
4.1.3.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	237,52	38,56	BDI 1	50,04	11.885,50	RA
4.1.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	298,00	12,07	BDI 1	15,66	4.666,68	RA
4.1.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	298,00	2,26	BDI 1	2,93	873,14	RA
5.			SERVIÇOS PASSEIO PRAÇINHA					-	24.897,05	
5.1.			PISO / RAMPAS					-	24.897,05	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053722-11	Nº SICONV 31985/2018	PROponente / Tomador PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI	MUNICÍPIO / UF UBIRAJARA/SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI									509.759,90	
5.1.1.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	378,72	50,66	BDI 1	65,74	24.897,05	RA
6. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA									18.545,53	
6.1.			CONSTRUÇÃO DA CAPELA					-	18.545,53	
6.1.1.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	1,50	370,80	BDI 1	481,19	721,79	RA
6.1.2.	SINAPI	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	10,91	114,05	BDI 1	148,00	1.614,68	RA
6.1.3.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	5,27	1.346,26	BDI 1	1.747,04	9.206,90	RA
6.1.4.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	26,95	7,38	BDI 1	9,58	258,18	RA
6.1.5.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	26,95	38,56	BDI 1	50,04	1.348,58	RA
6.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	26,95	31,66	BDI 1	41,09	1.107,38	RA
6.1.7.	SINAPI	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	4,90	307,61	BDI 1	399,19	1.956,03	RA
6.1.8.	SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,90	233,78	BDI 1	303,38	1.486,56	RA
6.1.9.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2,00	8,97	BDI 1	11,64	23,28	RA
6.1.10.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	15,00	42,24	BDI 1	54,81	822,15	RA
7. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA									76.212,54	
7.1.			CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE DE ENTRADA DO MUNICIPIO					-	76.212,54	
7.1.1.	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	70,00	38,91	BDI 1	50,49	3.534,30	RA
7.1.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,40	125,60	BDI 1	162,99	228,19	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053722-11	Nº SICONV 31985/2018	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI	MUNICÍPIO / UF UBIRAJARA/SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BOCARDI									509.759,90	
7.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,00	7,98	BDI 1	10,36	1.036,00	RA
7.1.4.	SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	4,68	385,82	BDI 1	500,68	2.343,18	RA
7.1.5.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	12,40	80,55	BDI 1	104,53	1.296,17	RA
7.1.6.	Cotação	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.831,98	14,87	BDI 1	19,30	35.357,21	RA
7.1.7.	Cotação	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	kg	1.831,98	3,86	BDI 1	5,01	9.178,22	RA
7.1.8.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	434,46	41,22	BDI 1	53,49	23.239,27	RA
8.			SERVIÇOS DE PAISAGISMO					-	3.720,49	
8.1.			PAISAGISMO					-	3.720,49	
8.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	319,63	8,97	BDI 1	11,64	3.720,49	RA
9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	13.331,33	
9.1.			SERVIÇOS FINAIS					-	13.331,33	
9.1.1.	Cotação	35.04.150	Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm	UNIDADE	6,00	649,58	BDI 1	842,96	5.057,76	RA
9.1.2.	Cotação	35.05.240	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	UNIDADE	1,00	1.154,44	BDI 1	1.498,12	1.498,12	RA
9.1.3.	Cotação	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	UNIDADE	1,00	870,92	BDI 1	1.130,19	1.130,19	RA
9.1.4.	Cotação	35.05.210	Balanco duplo em madeira rústica	UNIDADE	1,00	1.370,92	BDI 1	1.779,04	1.779,04	RA
9.1.5.	Cotação	35.05.200	Centro de atividades em madeira rústica	UNIDADE	1,00	2.979,29	BDI 1	3.866,22	3.866,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UBIRAJARA/SP
Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
CREA/CAU: 5069369000
ART/RRT: 28027230190161919